

Município: **Sagrada Família/RS**Projeto: **Remodelação de Praça**Área: **5.600,00m²**Data Base SINAPI: **04/2014**B.D.I.: **25%**

ITEM		SINAPI	QUANT.	UNID.	V. UNIT. M. OBRA	V. UNIT. MAT.	V. UNIT. M. OBRA+MAT.	VALOR M. OBRA	VALOR MAT.	TOTAL	%
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>										
1.1	Limpeza manual do terreno	73948/016	200,00	m²				0,00		0,00	
	<b>Total do grupo</b>							-	-	-	<b>#DIV/0!</b>
<b>2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>										
2.1	Pavimentação em blocos intertravados de concreto, PAVER, e=6,0cm, sobre colchão de areia média e rejunte com areia fina	composição	1.500,00	m²				-	-	0,00	
2.2	Meio fio em concreto premoldado 12x15x30x100cm, inclusive escavação e reaterro	74223/001	502,90	m				-	-	0,00	
2.3	Pedra britada nº 1 e=5cm	4721	2,00	m³				-	-	0,00	
2.4	Arquibancada - Contrapiso/lastro de concreto não estrutural, e=7cm, preparo com betoneira	73919/004	428,40	m²				-	-	0,00	
2.5	Piso Tatil em placa cimentícia - 25cm x 25cm - e = 2 cm, sobre argamassa (1:3) - cimento e areia. Rejunte de cimento	composição	145,00	m²				-	-	0,00	
	<b>Total do grupo</b>							-	-	-	<b>#DIV/0!</b>
<b>3</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>										
3.1	Poste de aço conico contínuo reto para iluminação de quadra, h=6,0m, fornecimento e instalação de refletor e lâmpada vapor metálico 400 w	73769/004 + 74246/001	10,00	unid.				-	-	0,00	
3.2	Luminaria aberta para iluminação pública, duas pétalas, lâmpadas 2 x 250W, inclusive poste de concreto, fornec. e instalação	73783/001 + 74082/001	10,00	unid.				-	-	0,00	
3.3	Base de concreto (1:2,5:3) para poste 60x60x150cm	73406	10,80	m³				-	-	0,00	
3.4	Eletroduto 2" tipo Kanalex ou equivalente	2446	400,00	m				-	-	0,00	
3.5	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,50m	73965/010	16,80	m³				0,00		0,00	
3.6	Haste de terra em aço revestido de cobre DN 3/4" X 3000mm com conector	3376	20,00	unid.				-	-	0,00	
3.7	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1KV 10mm2	72250	200,00	m				-	-	0,00	
3.8	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1KV 6mm2	72249	200,00	m				-	-	0,00	
3.9	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1KV 4mm2	73860/009	150,00	m				-	-	0,00	
3.10	Entrada de energia em BT trifásica	41598	1,00	unid.				-	-	0,00	
3.11	Chave magnetica 2 X 30A para comando de iluminação pública acionada por relé fotoelétrico	13386	1,00	unid.				-	-	0,00	
3.12	Disjuntor Termomagnético Monopolar 30A - (240V) - fornecimento e instalação	74130/001	8,00	unid.				-	-	0,00	
3.13	Ponto de tomada trifásica	72339	3,00	unid.				-	-	0,00	
	<b>Total do grupo</b>							-	-	-	<b>#DIV/0!</b>
<b>4</b>	<b>QUADRAS DE ESPORTE</b>										
4.1	Tela arame galvanizado fio 12 bwg (2,77mm) malha 1.1/2" (4 x 4cm) quadrada ou losango h= 4,0m (2 x 2,0m)	10926	416,80	m²				-	-	0,00	
	<b>Total do grupo</b>							-	-	-	<b>#DIV/0!</b>
<b>5</b>	<b>JARDINS E CANTEIROS</b>										
5.1	Grade em madeira para proteção de mudas de árvores	73788/002	8,00	unid.				-	-	0,00	
5.2	Plantio de árvore isolada até 2m de altura de qualquer espécie	73967/001	8,00	unid.				-	-	0,00	
	<b>Total do grupo</b>							-	-	-	<b>#DIV/0!</b>
<b>6</b>	<b>COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA</b>										
6.2	Limpeza final da obra	9537	200,00	m²				-		0,00	
	<b>Total do grupo</b>							-	-	-	<b>#DIV/0!</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>								<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>

Valores com BDI de 25%.

Sagrada Família/RS, 18 de Junho de 2014.

Engº Civil RUI CESAR SARETTA  
CREA/RS 80.020-D