


| FONTE             | CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                               | UNIDADE   | COEFIC. | CUSTO UNIT<br>DESONERADO | CUSTO UNIT<br>NÃO DESONER. |
|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Composição</b> | <b>COMP01</b> | <b>PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO SOBRE COLCHÃO DE ARGILA, e = 15cm</b>                                                                                                     | <b>M2</b> |         | <b>50,86</b>             | <b>52,14</b>               |
| SINAPI            | 101124        | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020                                                      | M3        | 0,15    | 15,36                    | 15,59                      |
| SINAPI            | 88316         | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H         | 0,2     | 24,37                    | 25,81                      |
| SINAPI-I          | 13186         | PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)                           | M3        | 0,119   | 110,80                   | 110,80                     |
| SINAPI            | 93590         | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                               | M3XKM     | 3,2963  | 1,08                     | 1,08                       |
| SINAPI-I          | 4741          | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                      | M3        | 0,044   | 96,50                    | 96,50                      |
| SINAPI            | 95875         | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                      | M3XKM     | 1,21889 | 2,81                     | 2,83                       |
| SINAPI            | 88260         | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                  | H         | 0,2609  | 25,79                    | 27,34                      |
| SINAPI            | 88316         | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H         | 0,2609  | 24,37                    | 25,81                      |
| SINAPI            | 5684          | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP       | 0,0031  | 166,88                   | 168,78                     |
| SINAPI            | 5685          | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI       | 0,0839  | 67,35                    | 69,25                      |
| <b>Composição</b> | <b>COMP02</b> | <b>EXECUÇÃO DE MEIO-FIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, DIMENSÕES 15X25 CM, FORMA DE MADEIRA</b>                                                                                           | <b>M</b>  |         | <b>28,37</b>             | <b>28,89</b>               |
| SINAPI            | 94970         | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021                                                 | M3        | 0,038   | 536,69                   | 542,07                     |
| SINAPI            | 93358         | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                                                                                                                                                    | M3        | 0,038   | 96,40                    | 102,09                     |
| SINAPI-I          | 6189          | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                               | M         | 0,0955  | 28,17                    | 28,17                      |
| SINAPI            | 88316         | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H         | 0,045   | 24,37                    | 25,81                      |
| SINAPI            | 88309         | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H         | 0,018   | 29,29                    | 31,11                      |

29/09/2026

Data

Responsável Técnico:  
CREA/CAU:
  
DOUGLAS BORBA  
254591