



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1087543-16/2023	Nº TransfereGOV 943983/2023	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA - RS	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA BASALTICA			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 07-26 (DES.)	Descrição do Lote PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA BASALTICA	Município / UF SAGRADA FAMÍLIA - RS	BDI 1 25,63%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA BASALTICA									68.792,30	
1.			PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES					-	68.792,30	
1.1.			TRECHO 01					-	23.500,10	
1.1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.085,60	
1.1.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024	M2	295,00	2,93	BDI 1	3,68	1.085,60	RA
1.1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	22.414,50	
1.1.2.1.	Composição	COMP01	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO SOBRE COLCHÃO DE ARGILA, e = 15cm	M2	295,00	50,86	BDI 1	63,90	18.850,50	RA
1.1.2.2.	Composição	COMP02	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, DIMENSÕES 15X25 CM, FORMA DE MADEIRA	M	100,00	28,37	BDI 1	35,64	3.564,00	RA
1.2.			TRECHO 02					-	45.292,20	
1.2.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	2.097,60	
1.2.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024	M2	570,00	2,93	BDI 1	3,68	2.097,60	RA
1.2.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	43.194,60	
1.2.2.1.	Composição	COMP01	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO SOBRE COLCHÃO DE ARGILA, e = 15cm	M2	570,00	50,86	BDI 1	63,90	36.423,00	RA
1.2.2.2.	Composição	COMP02	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, DIMENSÕES 15X25 CM, FORMA DE MADEIRA	M	190,00	28,37	BDI 1	35,64	6.771,60	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SAGRADA FAMÍLIA - RS
Local

terça-feira, 29 de setembro de 2026


Responsável Técnico
Nome: DOUGLAS BORBA
CREA/CAU: CREA/RS 254591



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1087543-16/2023	Nº TransfereGOV 943983/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA - RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA BASALTICA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA BASALTICA	MUNICÍPIO / UF SAGRADA FAMÍLIA - RS	BDI 1 25,63%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA BASALTICA									68.792,30
Data				ART/RRT:		0			

RECURSO
←