



TABELA - QUANTITATIVO SINALIZAÇÃO VERTICAL

ITEM	QUANTIDADE DE PLACAS	QTD. SUPORTES	EXTENSÃO DO SUPORTE	EXTENSÃO TOTAL DO SUPORTE	EXTENSÃO SUPORTE MADEIRA	ÁREA UNITÁRIA	ÁREA TOTAL
Placa de Advertência 50x50cm	18,00	16,00	3,70	59,20		0,25	4,50
Placa de PARE lado 25 cm	1,00	2,00	3,60	7,20		0,30	0,30
Placa de regulamentação Ø 50cm	4,00	2,00	3,50	7,00		0,20	0,80
Placa de regulamentação + advertência	2,00	2,00	4,00	8,00			
Placa de esquina 50x25cm	2,00	3,00	3,25	9,75		0,25	0,50
Adequação de placa apenas suporte		1,00	3,25	3,25			
TOTALS	25,00	25,00	3,50	91,15			6,10
Placa de início de obra (suporte x2,00 cm)	1,00		7,00			2,50	2,50

CONVENÇÕES

	ÁRVORE
	CAIXA DE DRENAGEM
	POSTE EXISTENTE

TABELA - QUANTITATIVOS SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

SERVIÇOS DE PINTURA	EXTENSÃO	LARGURA	ÁREA
LFO-1 (FAIXA SIMPLES NO EIXO CONTÍNUA)	0,00	0,10	0,00
LFO-2 (FAIXA SIMPLES NO EIXO CADÊNCIA 1:3)	162,50	0,10	4,06
LFO-3 (FAIXA DUPLA CONTÍNUA)	287,80	0,20	57,56
TOTAL - PINTURA NORMAL			
LRE (FAIXA DE RETENÇÃO)	58,00	0,40	23,20
PINTURA EM LOMBADA	20,00	0,75	15,00
FTP (FAIXA DE PEDESTRES)	378,00	0,40	151,20
TOTAL - PINTURA ESPECIAL			
			189,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA / RS

CAPEAMENTO ASFÁLTICO

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

LOCAL: RUA JORGE BUNDCHEN

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGRº CIVIL RUI CESAR SARETTA
CREA/RS 80.020-D

ÁREA: 5.577,00 m²

DATA: Abr / 2014

DISSENHO: P.M.S.F.

REV.: 01

ESCALA: 10:1

ESCALA DISS: 1/500

PRANCHAS: 10/18