



TABELA - QUANTITATIVO SINALIZAÇÃO VERTICAL

ITEM	QUANTIDADE	EXTENSÃO DO SUPORTE	EXTENSÃO TOTAL DO SUPORTE	EXTENSÃO SUPORTE MADEIRA	ÁREA UNITÁRIA	ÁREA TOTAL
Placa de Advertência 50x50cm	2,00	3,70	7,40		0,25	0,50
Placa de PARE lado 25 cm	0,00	3,60	0,00		0,30	0,00
Placa de regulamentação Ø 50cm	0,00	3,50	0,00		0,20	0,00
Placa de esquina 50x25cm	1,00	3,25	3,25		0,25	0,25
TOTALS	3,00		10,65			0,75

Placa de início de obra (suporte x2,00 m)

TABELA - QUANTITATIVOS SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

SERVIÇOS DE PINTURA	EXTENSÃO	LARGURA	ÁREA
LFO-1 (FAIXA SIMPLES NO EIXO CONTÍNUA)	0,00	0,10	0,00
LFO-2 (FAIXA SIMPLES NO EIXO CADÊNCIA 1:3)	61,50	0,10	1,54
LFO-3 (FAIXA DUPLA CONTÍNUA)	30,00	0,20	6,00
TOTAL - PINTURA NORMAL			
LRE (FAIXA DE RETENÇÃO)	8,00	0,40	3,20
FTP (FAIXA DE PEDESTRES)	54,00	0,40	21,60
TOTAL - PINTURA ESPECIAL			
			24,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA / RS

PROJETO: CAPEAMENTO ASFÁLTICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGRº CIVIL RUI CESAR SARETTA
CREA/RS 80.020-D

ESPECIFICAÇÃO: PROJETO DE SINALIZAÇÃO

ÁREA: 851,60 m²

DATA: Abr/2014

DESENHO: P.M.S.F.

REV.: 01

LOCAL: RUA 11

ESCALA PLANOTAGEM: 10:1

ESCALA DES.: 1/500

PRANÇIA: 13/18